

UPRAVA DIMENZIE STUPAČKY



LEGENDA :

- existujúce potrubie
- nové potrubie

ZNAČENIE POTRUBIA

Materiál / Svetlosť potrubia / Médium

12–Cu–kyslík

- ODBERNE MIESTO KYSLIK 1 x rýchlospojka
- ODBERNE MIESTO KYSLIK 2 x rýchlospojka

Poznámky :

- potrubné rozvody patria v zmysle vyhlášky MPSVRSR č. 508/2009 medzi vyhradené plynové zariadenia
- potrubie viesť pod stropom a stene miestností
- potrubie kotviť v rozostupoch max. 1,5m
- potrubie pri prechode cez stenu uložiť do chráničky
- slabým kreslené sú existujúce potrubia

UPRAVA STUPAČIEK:
Z dôvodu rozšírenie rozvodov treba upraviť dimenie stúpačiek:
1.NP a 2.NP Ø35x1
3.NP a 4.NP Ø28x1
5.NP Ø22x1

02 – odberný panel s rýchlospojkou – kyslík

VENTILOVA SKRINKA
1 – uzatvárací ventil
2 – rýchlospojka, servisný vstup
3 – servisný ventil
4 – manometer
5 – tlakový snímač
6 – signalizácia

počet existujúcich odberných miest	18
počet nových odberných miest	1
počet odberných miest spolu	19

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r.o. Dunajská 7614/8 811 08 Bratislava - Staré Mesto
Varhol	M. Pogran	Varhol	
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín		ZÁKAZKA ČÍSLO: 9-NETR-20
STAVBA	Rozšírenie potrubných rozvodov		POČET A4: A2
MIESTO	Interno-infekčný pavilón, areál FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín		DÁTUM: 3/2020
NÁZOV VÝKRESU	Potrubný rozvod - 1.NP		STUPEŇ: Projekt
			MIERKA: 1:100
			VÝKR.Č.: 2-9-NETR-20