


UPRAVA DIMENZIE STUPAČKY




LEGENDA :

- existujúce potrubie
- nové potrubie

ZNAČENIE POTRUBIA

Materiál

Svetlost potrubia



- ▽ - ODBERNE MIESTO KYSLIK
1 x rýchlospojka
- ▽ - ODBERNE MIESTO KYSLIK
2 x rýchlospojka

Poznámky :

- potrubné rozvody patria v zmysle vyhlášky MPSVRSR č. 508/2009 medzi vyhradené plynové zariadenia
- potrubie viesť pod stropom a stene miestností
- potrubie kotviť v rozstupoch max. 1,5m
- potrubie pri prechode cez stenu uložiť do chráničky
- slabším kreslené sú existujúce potrubia

UPRAVA STUPAČIEK:

Z dôvodu rozšírenie rozvodov treba upraviť dimenzie stupačiek:

- 1.NP a 2.NP Ø35x1
- 3.NP a 4.NP Ø28x1
- 5.NP Ø22x1

O2 ▷ - odberný panel s rýchlospojkou - kyslík

VENTILOVÁ SKRINKA

- 1 - uzatvárací ventil
- 2 - rýchlospojka, servisný vstup
- 3 - servisný ventil
- 4 - manometer
- 5 - tlakový snímač
- 6 - signalizácia

| | |
|------------------------------------|----|
| počet existujúcich odberných miest | 24 |
| počet nových odberných miest | 0 |
| počet odberných miest spolu | 24 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PROJEKTANT | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL | PROFITECH SLOVAKIA, spol. s r.o. Dunajská 7614/8 811 08 Bratislava - Staré Mesto | |
| Varhol | M. Pogran | Varhol | | |
| | | | | |
| INVESTOR Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín | | | ZÁKAZKA ČÍSLO | 9-NETR-20 |
| STAVBA | Rozšírenie potrubných rozvodov | | POČET A4 | A2 |
| MIESTO | Interno-infekčný pavilón, areál FN Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín | | DÁTUM | 3/2020 |
| NÁZOV VÝKRESU Potrubný rozvod - 3.NP | | | STUPEŇ | Projekt |
| | | | MIERKA | 1:100 |
| | | | VÝKR.Č. 4-9-NETR-20 | |
| | | | | |